REGIONE PIEMONTE
Provincia di TORINO

COMUNE DI MAZZE'

Data : Aprile 2019

Oggetto :

MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI DEL CAPANNONE PREFABBRICATO DENOMINATO PALAEVENTI

SITO IN MAZZE' - Strada Provinciale Mazzè - Tonengo
IN MAPPA Foglio 28 Mappale 322

PROGETTO ESECUTIVO

IdeaPRO s.r.l.
Via I° Maggio n.11/A, 10035 Tonengo di Mazzè(TO)
Tel.: 011-9830102 Fax.: 011-2274313
ideapro.srl@gmail.com

Ing. FERROCCHIO Samuele

COMMITTENTE:

COMUNE di MAZZE'
P.zza della Repubblica n. 2
10035 Mazzè (TO)

RUP: CROSA Pierpaolo

Contenuto :

COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO

Scala

Tavola:

CME

Comune di Mazzè
Provincia di Torino

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Miglioramento delle strutture esistentii del capannone prefabbricato denominato "Palaeventi"

COMMITTENTE: Comune di Mazzè

Data, 01/04/2019

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 28.A05.E45.005	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese					30,00		
	SOMMANO m					30,00	4,24	127,20
2 28.A05.E45.010	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm solo nolo per ogni mese successivo	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO m					60,00	0,63	37,80
3 28.A05.E25.005	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi ... compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera					250,00		
	SOMMANO m					250,00	0,35	87,50
4 28.A20.A10.005	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7,94	7,94
5 28.A20.A10.010	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese successivo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,36	2,72
6 28.A05.A10.005	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	164,26	164,26
7 28.A05.A10.010	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: solo nolo per ogni mese successivo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	18,05	36,10
8 02.P02.A26.010	Demolizione di controsoffitto in cannicciato, rete metallica o tavelle		35,83	22,300		799,01		
	SOMMANO m²					799,01	19,00	15´181,19
9 29.P15.A30.010	materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto (rif.codice CER 17 06) altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (rif.codice CER 17 06 03) peso lana minerale 10 kg/mq		35,83	22,300	0,010	7,99		
	A RIPORTARE					7,99		15´644,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,99		15´644,71
	SOMMANO t					7,99	200,00	1´598,00
10 01.P26.A60.030	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza		35,83	22,300	0,100	79,90		
	SOMMANO m³					79,90	4,73	377,93
11 01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali non soggette a ribasso n. 2 operai per 2 giornate lavorative per spostamento interferenze impianti					32,00		
	SOMMANO h					32,00	24,14	772,48
12 01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali soggette a ribasso n. 2 operai per 2 giornate lavrative per spostamento interferenze impianti					32,00		
	SOMMANO h					32,00	5,86	187,52
13 01.A18.A25.010	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata - mensole per appoggio tegoli su travi: peso singola mensola 4 kg, n. 132 tegoli	132,00			4,000	528,00		
	- connessione trave-pilastro: 18 kg per connessione, n. 14 pilastri	14,00			18,000	252,00		
	SOMMANO kg					780,00	4,16	3´244,80
14 01.A18.A70.005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone - mensole per appoggio tegoli su travi peso singola mensola 4 kg, n. 132 tegoli. Nella posa è compresa la tassellatura ed i tasselli.	132,00			4,000	528,00		
	- connessione trave-pilastro: 18 kg per connessione, n. 14 pilastri. Nella posa è compresa la tasselltura ed i tasselli.	14,00			18,000	252,00		
	SOMMANO kg					780,00	4,09	3´190,20
15 01.A20.F95.005	Protezione di manufatti metallici e similari realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici intumescenti di tipo approvato e certificato per la classe REI 120, applicat ... con primer, compresa ogni opera accessoria A tre o piu' riprese distanziate nel tempo, in misura non inferiore a 2 kg/m² - mensole per appoggio tegoli su travi	132,00			0,080	10,56		
	- connessione trave-pilastro	14,00			0,200	2,80		
	SOMMANO m²					13,36	24,37	325,58
16 01.P09.E26.005	Controsoffitto termoisolante fono - assorbente formato da pannelli di fibra minerale a base di silicato di calcio idrato inerte, inorganici, autoportanti, leggeri, rifiniti in vista con decorazioni tipo "pietra","mare","neve" pannelli cm 50x50 o cm 60x60-spessore mm 20-22		10,00	22,300		223,00		
	SOMMANO m²					223,00	31,16	6´948,68
17 01.A09.L50.0	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura							
	A R I P O R T A R E							32´289,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32´289,90
10	della stessa e del ponteggio Per pannelli delle dimensioni oltre cm 60x60							
			10,00	22,300		223,00		
	SOMMANO m²					223,00	29,66	6´614,18
18 01.P09.E27.005	Struttura portante per controsoffitto formato da pannelli di fibra minerale, in profili a t di acciaio zincato, verniciati nella parte in vista sostenuta da pendini in filo di ferro zincato ancorati al soffitto, compresa la fornitura del pendinaggio in colore bianco							
			10,00	22,300		223,00		
	SOMMANO m²					223,00	3,74	834,02
19 06.A10.U01.005	Tesate - F.O. Fornitura in opera di corda di acciaio F.O. di corda di acciaio D.5 mm controventatura lampade esistenti (4 cavi per ciascuna lampada)	4,00			24,000	96,00		
	SOMMANO cad					96,00	2,85	273,60
20 01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali non soggette a ribasso n. 2 operai per 2 giornate lavorative per ripristino impianti					32,00		
	SOMMANO h					32,00	24,14	772,48
21 01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali soggette a ribasso n. 2 operai per 2 giornate lavorative per ripristino impianti					32,00		
	SOMMANO h					32,00	5,86	187,52
	Parziale LAVORI A CORPO euro							40´971,70
	T O T A L E euro							40´971,70

Data, 01/04/2019

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							

QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTO LAVORI		**€ 40,971.70**
Totale lavori a corpo	**€ 40,508.18**	
Costo Manodopera		**€ 14,155.77**
Oneri per la sicurezza		**€ 463.52**
Importo soggetto a ribasso	**€ 40,508.18**	
Importo non soggetto a ribasso (oneri per la sicurezza di cui al D.lgs 81/08)		**€ 463.52**
I.V.A. (22%)		**€ 9,013.77**
TOTALE LAVORI (Iva compresa)		**€ 49,985.47**
ARRODONDAMENTI		**€ 14.53**
TOTALE GENERALE		**€ 50,000.00**