



**COMUNE DI MAZZE'**  
Città Metropolitana di Torino

**Servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza per i lavori di riqualificazione e adeguamento caldaie dell'edificio comunale adibito a sede del municipio e del palaeventi del Comune di Mazzè**

**PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO**

ELABORATO

**STATO DI PROGETTO: COSTI DELLA SICUREZZA**

DATA	SETTEMBRE 2019	REV. 0
PROGETTISTA	arch. Michela Luppino	
R.U.P.	arch. Arturo Andreol	
		ELABORATO <b>10</b>

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Servizi tecnici per i "LAVORI DI ADEGUAMENTO CALDAIE A SERVIZIO DEL MUNICIPIO E DEL PALAEVENTI"

**COMMITTENTE:** Comune di Mazzè

Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), 03/09/2019

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 28.A05.E10. 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese <b>RECINZIONE DI CANTIERE</b> Centrale termica comunale Centrale termica Bar/Spogliaoti Palaeventi	1,00 1,00	20,00 20,00			20,00 20,00		
	SOMMANO m					40,00	3,60	144,00
2 28.A05.E10. 010	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo <b>RECINZIONE DI CANTIERE OLTRE PRIMO MESE</b> Centrale termica comunale Centrale termica Bar/Spogliaoti Palaeventi	1,00 1,00	20,00 20,00			20,00 20,00		
	SOMMANO m					40,00	0,50	20,00
3 28.A20.A05. 015	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm) <b>SEGNALETICA DI CANTIERE</b> Centrale termica comunale Centrale termica Bar/Spogliaoti palaeventi					10,00 10,00		
	SOMMANO cad					20,00	13,09	261,80
4 28.A10.D05. 005	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazi ... e cuffie. per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica. DPI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	5,32	10,64
5 28.A10.D10. 020	occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166. DPI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1,40	2,80
6 28.A10.D10. 025	occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169, con lenti ribaltabili. DPI					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,27	12,54
	<b>A RIPORTARE</b>							451,78

